

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 ТКП 300-2011 (02140)**ПАССИВНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ СЕТИ.
ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОНТАЖА****ПАСІЎНЫЯ АПТЫЧНЫЯ СЕТКІ.
ПРАВІЛЫ ПРАЕКТАВАННЯ І МАНТАЖУ**

Введено в действие приказом Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 1 июня 2012 г. № 159

Дата введения 2012- 08 -15

Раздел 1 дополнить абзацем:

«Требования настоящего технического кодекса распространяются на все организации, осуществляющие разработку проектной документации для строительства сетей PON , а также выполняющие работы по строительству, монтажу и приемосдаточным измерениям сетей PON».

Пункт 7.2.6. Первый абзац, первое перечисление. Заменить слово: «заканчивающийся» на «до».

Пункт 7.2.7 Четвертый абзац изложить в новой редакции:

«**7.2.7** Магистральный участок оканчивается в ОРШ, подъездной сплиттерной оптической коробке или в специальной механической оптической муфте с облегченным доступом к ОВ».

Подпункт 11.2.1. Первое предложение изложить в новой редакции:

«ОРШ - оконечное кабельное устройство, предназначенное для размещения сплиттеров и включения ОВ кабелей магистральных и распределительных сетей».

Подраздел 11.2 дополнить подпунктом – 11.2.9:

«**11.2.9** ОРШ и подъездные сплиттерные оптические коробки проектируются и устанавливаются в составе распределительного участка PON, строящихся жилых и общественных зданий».

Подпункт 14.2.4 дополнить абзацами:

«При проектировании и монтаже ОНТ следует предусматривать установку ОРА на высоте 250-700 мм от пола и на расстоянии не более 700 мм от электрической розетки.

Установка ОРА вблизи отопительных приборов, печей, непосредственно у входных дверей, в неосвещенных местах, в местах, не защищенных от возможных механических повреждений, на плинтусах, подоконниках и под ними не допускается».

Пункт 17.1 дополнить абзацем (перед первым):

«Приемо-сдаточные измерения должны выполняться лабораторией, аккредитованной на соответствующие виды измерений в системе аккредитации испытательных лабораторий Республики Беларусь. Состав приемо-сдаточных измерений должен определяться программой и методикой, согласованными с подрядчиком».